

## 積算資料

## 1. 清掃工

## (1) 作業人員編成

1 日当たりの現場作業の人員編成は表. 1 を標準とする。

表. 1 清掃工の作業編成 (人/日)

業務担当	職 種	高圧洗浄車 清掃工	吸引車 清掃工		バケツト 清掃工	人力 清掃工	雨水ます 清掃工	障害物等 除去工	
			強力 吸引車	特殊 強力吸引車				穿孔 機車	超 高圧洗 浄車
総合指揮	清掃技師	1	1	1	1	1	1	1	1
安全管理	監視人	—	2*	2*	—	2*	—	—	—
洗 浄 車	高圧洗浄車	清掃作業員	1	—	—	—	1	—	—
		運転手(特殊)	1	1	1	—	1	1	—
	超高圧洗浄車	清掃作業員	—	—	—	—	—	—	1
		運転手(特殊)	—	—	—	—	—	—	1
吸 引 車	強力吸引車	清掃作業員	2	3	—	—	1	—	—
		運転手(特殊)	1	1	—	1	—	1	1
	特殊強力吸引車	清掃作業員	—	—	4	—	—	—	—
		運転手(特殊)	—	—	1	—	—	—	—
給水車	運転手(一般)	1	1[—]	1[—]	1	—	—	—	1
バケツトマシーン	清掃作業員	—	—	—	2	—	—	—	—
ダンプトラック	運転手(一般)	—	—	—	—	1	—	—	—
トラック (クレーン装置付)	清掃作業員	—	—	—	—	3	—	—	—
	運転手(特殊)	—	—	—	(1)	1	—	—	—
小型高圧洗浄機	清掃作業員	—	—	—	1	—	—	—	—
穿孔機車	清掃作業員	—	—	—	—	—	—	1	—
	運転手(特殊)	—	—	—	—	—	—	1	—
テレビカメラ車	調査技師	—	—	—	—	—	—	1	1
	調査助手	—	—	—	—	—	—	1	1
	運転手(一般)	—	—	—	—	—	—	1	1
合 計		7	9	10	6	8	5	8	8

- 注) 1. [ ] は伏越しマンホールを清掃する場合であり、給水車の運転手(一般)は計上しないことを標準とする。  
 2. ( ) は兼務のため、員数には加算しない。  
 3. ※は標準である。マンホール間が長距離の場合や曲り部で管内作業員を視認することが不可能な場合、監視人を増員する。

## (2) 適用範囲と標準作業量

表. 2 に清掃工の適用範囲と標準作業量対応表を示す。

表. 2 清掃工の適用範囲と標準作業量対応表

種 別	適 用 範 囲	標準作業量	備 考
高圧洗浄車清掃工	管径 150mm～800mm 未満の小中口径管路の清掃 ①一般管きよ ②伏越し管きよ ③U 字側溝	①：表. 3 参照 ②：表. 4 参照 ③：表. 5 参照	
吸引車清掃工	管径 800mm 以上で作業員が管路内に入り吸引車を用いて作業する清掃 ①一般管きよ ②伏越し管きよ ③伏越しマンホール	800～1,500mm 未満 ①5.0m <sup>3</sup> /日 ②3.5m <sup>3</sup> /日 ③4.2m <sup>3</sup> /日 1,500mm 以上 ①6.0m <sup>3</sup> /日 ②4.2m <sup>3</sup> /日 ③5.0m <sup>3</sup> /日	①の標準作業量(延長)は表. 6を参照 ②の標準作業量(延長)は表. 7を参照
バケット清掃工	管径 250mm～2,000mm 以下で高圧洗浄車、吸引車等の機械清掃工が使用できない場合の清掃 ①道路幅員が狭く、作業車両(高圧洗浄車等)が入れない場所 ②水量が多く水替等が困難な場所 ③土砂等が多量に堆積している場所 ④作業員が管きよ内に入れない場所 ⑤バケットが使用可能な管種及び状況	250～700mm : 表. 8 参照 800～2,000mm : 表. 9 参照	
人力清掃工	上記の清掃機械が使用できない場合の伏越しマンホール内の清掃 ①伏越しマンホール深 7m 未満 ②伏越しマンホール深 7m～10m 未満	①1.56m <sup>3</sup> /日 ②1.15m <sup>3</sup> /日	
雨水ます清掃工	雨水ますの泥だめの清掃	100 箇所/日	
障害物等除去工 (穿孔機車)	管径 150mm～800mm 未満の本管内の障害物除去 ①本管内に突き出ている取付け管(管径 150mm、200mm) ②本管内に固着しているモルタル ③本管継手からの侵入根及び外れたパッキン	表. 10 参照 表. 11 参照	
障害物等除去工 (超高圧洗浄車)	管径 150mm～800mm 未満の本管内の障害物除去 ①本管内に固着しているモルタル及び油脂類 ②本管継手からの侵入根	表. 12 参照 表. 13 参照 表. 14 参照	

表. 3 高圧洗浄車清掃工・一般管きょ標準作業量 (単位：m/日)

管径(mm) 土砂深率(%)	150~ 250	300	350	400	450	500	600	700
5	555	555	504	456	400	355	253	172
10	413	384	329	286	247	212	143	114
15	337	302	256	220	188	156	114	89
20	286	252	211	178	152	126	96	74
25	261	221	186	154	130	107	87	67
30	235	198	166	134	113	93	77	57
35	216	179	149	120	100	83	71	54
40	208	172	141	115	97	75	66	49
45	189	151	125	103	82	69	60	43
50	182	145	123	95	82	64	59	41
55	142	108	87	67	52	41	35	28
60	123	91	72	55	43	33	28	24
65	106	78	60	45	35	27	23	19
70	92	66	51	37	28	21	19	16
75	80	56	43	30	23	17	16	13
80	69	48	36	25	18	14	13	11
85	61	40	30	21	15	11	10	9
90	52	34	25	17	12	9	8	7
95	45	28	21	14	10	7	7	6
100	39	25	17	12	8	6	6	6

表. 4 高圧洗浄車清掃工・伏越し管きょ標準作業量 (単位：m/日)

管径(mm) 土砂深率(%)	150~ 250	300	350	400	450	500	600	700
5	333	333	302	274	240	213	152	103
10	248	230	197	172	148	127	86	68
15	202	181	154	132	113	94	68	53
20	172	151	127	107	91	76	58	44
25	157	133	112	92	78	64	52	40
30	141	119	100	80	68	56	46	34
35	130	107	89	72	60	50	43	32
40	125	103	85	69	58	45	40	29
45	113	91	75	62	49	41	36	26
50	109	87	74	57	49	38	35	25

表. 5 高圧洗浄車清掃工・U字側溝標準作業量 (単位：m/日)

内幅(mm) 土砂深率(%)	240	300	350	400	450	500	550	600
10	248	198	187	161	154	135	129	121
20	222	175	162	137	127	108	103	95
30	199	154	140	116	105	87	82	74
40	178	136	121	98	87	70	65	58
50	159	120	104	83	72	56	52	44
60	143	105	90	71	60	45	41	34
70	128	93	78	60	50	36	32	25
80	114	82	67	51	41	29	25	18
90	102	72	58	43	34	23	19	13
100	92	64	50	36	28	19	14	9

表. 6 吸引車清掃工・一般管きょ標準作業量 (単位：m/日)

管径(mm) 土砂深率(%)	800	900	1,000	1,100	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800	2,000
5	277	244	225	208	199	187	182	150	126	102
10	191	151	122	101	85	67	65	54	45	37
15	106	84	68	56	47	37	36	30	25	20
20	70	55	45	37	31	25	24	20	17	13
25	51	40	33	27	23	18	17	14	12	10
30	39	31	25	21	18	14	13	11	9	8
35	32	25	20	17	14	11	11	9	8	6
40	27	21	17	14	12	9	9	8	6	5
45	23	18	15	12	10	8	8	6	5	4
50	20	16	13	11	9	7	7	6	5	4

注) 1日当たりの標準作業量=(搬出土砂量)÷(閉塞断面積)。ただし、管径1,200mm以下の土砂深率5%については、上表の値とする。

表. 7 吸引車清掃工・伏越し管きょ標準作業量 (単位：m/日)

管径(mm) 土砂深率(%)	800	900	1,000	1,100	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800	2,000
5	176	160	150	141	135	131	127	105	88	72
10	134	106	86	71	59	47	46	38	32	26
15	74	58	47	39	33	26	25	21	18	14
20	49	39	31	26	22	17	17	14	12	9
25	36	28	23	19	16	13	12	10	8	7
30	28	22	18	15	12	10	9	8	7	5

注) 1日当たりの標準作業量=(搬出土砂量)÷(閉塞断面積)。ただし、管径1,200mm以下の土砂深率5%については、上表の値とする。

表. 8 バケツ清掃工・小中口径管きょ標準作業量 (単位: m/日)

土砂深率(%) \ 管径(mm)	250	300	350	400	450	500	600	700
20	200	199	146	112	107	88	75	73
25	146	145	106	81	78	64	54	53
30	113	112	82	63	61	50	42	41
35	91	91	67	51	49	40	34	33
40	76	76	56	43	41	34	28	28
45	65	65	48	36	35	29	24	24
50	57	57	42	32	31	25	21	21

注) 1日当たりの標準作業量=(管径別標準作業量)÷(閉塞断面積)

表. 9 バケツ清掃工・大口径管きょ標準作業量 (単位: m/日)

土砂深率(%) \ 管径(mm)	800	900	1,000	1,100	1,200	1,350	1,500	1,650	1,800	2,000
5	638	505	409	338	284	224	182	150	126	102
10	229	181	147	121	102	81	65	54	45	37
15	127	100	81	67	56	45	36	30	25	20
20	84	66	54	44	37	29	24	20	17	13
25	61	48	39	32	27	21	17	14	12	10
30	47	37	30	25	21	17	13	11	9	8

注) 1日当たりの標準作業量=(管径別標準作業量)÷(閉塞断面積)

表. 10 障害物等除去工(穿孔機車)の標準作業量(モルタル除去)

管径(mm) \ 堆積深率(%)	150~300		350~400	450~500	600~700
	陶管	ヒューム管	ヒューム管	ヒューム管	ヒューム管
0以上~10未満	4.3m/日 4箇所/日	5.2m/日 5箇所/日	4.2m/日 4箇所/日	4.0m/日 4箇所/日	3.9m/日 4箇所/日
10"~20"	4.2m/日 4箇所/日	5.1m/日 5箇所/日	4.0m/日 4箇所/日	3.8m/日 4箇所/日	3.7m/日 4箇所/日
20"~30"	4.2m/日 4箇所/日	5.0m/日 5箇所/日	3.9m/日 4箇所/日	3.6m/日 4箇所/日	3.5m/日 4箇所/日
30"~40"	3.5m/日 4箇所/日	4.2m/日 4箇所/日	3.5m/日 4箇所/日	3.3m/日 3箇所/日	3.2m/日 3箇所/日
40"~50"	2.9m/日 3箇所/日	3.5m/日 4箇所/日	3.2m/日 3箇所/日	3.0m/日 3箇所/日	2.9m/日 3箇所/日
50"~60"	2.2m/日 2箇所/日	2.7m/日 3箇所/日	2.2m/日 2箇所/日	2.1m/日 2箇所/日	2.0m/日 2箇所/日

注) 標準作業量の上段は1日当たりの作業延長、下段は1日当たりの箇所数を示す。1箇所は1m程度の作業延長とする。

表. 1 1 障害物等除去工（穿孔機車）の標準作業量（取付け管突出処理、侵入根及びパッキン除去）

除去対象物		標準作業量	備考
取付け管突出し部		5箇所/日	箇所とは、突出処理を行う取付け管の本管との接合箇所をいう。
侵入根	閉塞率 50%未満	10箇所/日	箇所とは、侵入根の除去を行う本管継手箇所をいう。
	閉塞率 50%以上	7箇所/日	
パッキン		10箇所/日	箇所とは、本管内にはみ出たパッキン除去を行う本管継手箇所をいう。

表. 1 2 障害物等除去工（超高压洗浄車）の標準作業量（モルタル除去）

管径(mm) 堆積深率(%)	150~300		350~400	450~500	600~700
	陶管	ヒューム管	ヒューム管	ヒューム管	ヒューム管
0以上~10未満	8.6m/日 9箇所/日	10.4m/日 10箇所/日	8.4m/日 8箇所/日	8.0m/日 8箇所/日	7.8m/日 8箇所/日
10" ~20"	8.4m/日 8箇所/日	10.2m/日 10箇所/日	8.0m/日 8箇所/日	7.6m/日 8箇所/日	7.4m/日 7箇所/日
20" ~30"	8.3m/日 8箇所/日	10.0m/日 10箇所/日	7.7m/日 8箇所/日	7.2m/日 7箇所/日	7.0m/日 7箇所/日
30" ~40"	7.0m/日 7箇所/日	8.4m/日 8箇所/日	7.0m/日 7箇所/日	6.6m/日 7箇所/日	6.4m/日 6箇所/日
40" ~50"	5.8m/日 6箇所/日	6.9m/日 7箇所/日	6.4m/日 6箇所/日	6.0m/日 6箇所/日	5.8m/日 6箇所/日
50" ~60"	4.4m/日 4箇所/日	5.3m/日 5箇所/日	4.4m/日 4箇所/日	4.2m/日 4箇所/日	4.0m/日 4箇所/日

注) 標準作業量の上段は1日当たりの作業延長、下段は1日当たりの作業箇所数を示す。1箇所は1m程度の作業延長とする。

表. 1 3 障害物等除去工（超高压洗浄車）の標準作業量（油脂類除去）

管径(mm) 閉塞率(%)	150~ 200	250	300	350	400	450	500	600	700
50%未満	92m/日	80m/日	56m/日	43m/日	30m/日	23m/日	17m/日	16m/日	13m/日
50%以上	52m/日	45m/日	28m/日	21m/日	14m/日	10m/日	7m/日	7m/日	6m/日

注) 作業箇所数で設計する場合は、本管1本分を1箇所とし、上記標準作業量を本管1本の延長で除し、1日当たりの作業箇所数を算出する。

表. 1 4 障害物等除去工（超高压洗浄車）の標準作業量（侵入根除去）

閉塞率	標準作業量	備考
50%未満	18箇所/日	箇所とは、侵入根の除去を行う本管継手箇所をいう。
50%以上	13箇所/日	

## 2. 調査工

### (1) 作業人員編成

1日当たりの現場作業及び報告書作成作業の作業人員編成は表. 15及び表. 16を標準とする。

#### 1) 現場作業

表. 15 現場作業の作業人員構成一覧表 (人/日)

工 種		職 種	調査技師	調査助手	調査作業員	清掃技師	清掃作業員	運転手(特殊)	運転手(一般)	監視人	計
巡視工	巡視工		1	1	1	—	—	—	—	—	3
	マンホール蓋巡視工		1	—	1	—	—	—	—	—	2
点検工	目視点検工		1	1	1	—	—	—	—	—	3
	管口テレビカメラ点検工		1	1	1	—	—	—	1	—	4
	マンホール蓋点検工		1	—	1	—	—	—	—	—	2
視 覚 調 査 工	マンホール目視調査工		1	1	1	—	—	—	—	—	3
	管内潜行目視調査工		1	1	4	—	—	—	—	2*(1)	8
	本管テレビカメラ調査工	小中口径	1	1	2	—	—	—	1	(1)	5
		大口径	1	1	4	—	—	—	1	(1)	7
	取付け管テレビカメラ調査工		1	1	1	1	—	1	1	—	6
誤接合 調 査 工	送煙試験工	本 管	1	2	3	—	—	—	—	—	6
		宅地内	1	1	2	—	—	—	—	—	4
	音響試験工		1	1	2	—	—	—	—	—	4
	染料試験工		1	1	2	—	—	—	—	—	4
水 理 調 査 工	流量計測工		1	1	1	—	—	—	—	(1)	3
	揚水試験工	堰揚水	1	1	3	—	—	—	—	—	5
		ポンプ揚水	1	1	3	—	—	—	1	—	6
	降雨観測工	設置・撤去	1	1	1	—	—	—	—	—	3
		巡回点検	1	1	—	—	—	—	—	—	2
	注水試験工	マンホール及び本管	1	1	3	—	—	—	2	—	7
		ます及び取付け管	1	1	2	—	—	—	2	—	6
	水圧・圧気試験工		1	1	2	—	—	—	2 [1]	—	6
機能耐久 調 査 工	傾斜測定工		1	1	2	—	—	—	1	—	5
	偏平測定工		1	1	2	—	—	—	1	—	5
	中性化試験工		1	2	3	—	—	—	—	1*	7
	鉄筋腐食試験工		1	2	3	—	—	—	—	1*	7
	圧縮強度試験工		1	2	3	—	—	—	—	1*	7
	衝撃弾性波検査法調査工		1	1	2	—	—	—	1	(1)	5
環境状態 調 査 工	地下水位 調査工	設置・巡回点検	1	1	1	—	—	—	—	(1)	3
		撤去	1	1	1	—	—	—	—	—	3
	水質・ガス調査工		1	1	1	—	—	—	—	(1)	3
	空洞化 探査工	測線設定	1	1	1	—	—	—	—	—	3
		探 査	1	1	1	—	—	—	1	—	4
管きよ洗浄工			—	—	—	1	1	1	1	—	4
清掃工、土砂処分工、水替工			必要に応じ別途計上								

注) 1. ※は標準である。マンホール間が長距離の場合や曲り部で管内作業員を視認することが不可能な場合、監視人を増員する。

2. ( ) は特殊マンホールで深さが概ね10m以上の場合計上する。

3. [ ] は給水車を使用する場合に追加する。

## 2) 報告書作成作業

表. 1 6 報告書作成の作業人員構成一覧表 (人/日)

工 種		職 種	管理主任技師	管理技師	調査技師	調査助手	計	摘 要
巡視工	巡視工		0.3	1	1	1	3.3	
	マンホール蓋巡視工		0.3	1	1	—	2.3	
点検工	目視点検工		0.3	1	1	1	3.3	
	管口テレビカメラ点検工		0.3	1	1	1	3.3	
	マンホール蓋点検工		0.3	1	1	—	2.3	
視 覚 調査工	マンホール目視調査工		0.3	1	1	1	3.3	
	管内潜行目視調査工		0.3	1	1	1	3.3	
	本管テレビカメラ調査工		0.3	1	1	1	3.3	
	取付け管テレビカメラ調査工		0.3	1	1	1	3.3	
誤接合 調査工	送煙試験工		0.3	1	1	1	3.3	
	音響試験工		0.3	1	1	1	3.3	
	染料試験工		0.3	1	1	1	3.3	
水 理 調査工	流量計測工		0.3	1	1	1	3.3	
	揚水試験工		—	1	1	1	3	
	降雨観測工		—	—	1	1	2	
	注水試験工		0.3	1	1	1	3.3	
	水圧・圧気試験工		0.3	1	1	1	3.3	
機能耐久 調 査 工	傾斜測定工		0.3	1	1	1	3.3	
	偏平測定工		0.3	1	1	1	3.3	
	中性化試験工		0.3	1	1	1	3.3	
	鉄筋腐食試験工		0.3	1	1	1	3.3	
	圧縮強度試験工		0.3	1	1	1	3.3	
	衝撃弾性波検査法調査工		0.3	1	1	1	3.3	劣化調査報告書
環境状態 調 査 工	地下水位調査工		—	1	1	1	3	
	水質・ガス調査工		—	—	—	—	—	分析費計上
	空洞化探査工		0.3	1	2	2	5.3	

### (2) 標準作業量

一般的な作業条件のもとで作業を行った場合の標準的な作業量を表. 1 7 に示す。



表. 17 巡視工・点検工・調査工の標準作業量一覧表

工種		対象施設		標準作業量		
				現場作業	報告書作成	
巡視工	巡視工	道路面及びマンホール蓋		3,000m/日	1,800m/日	
	マンホール蓋巡視工	マンホール蓋		160基/日	100基/日	
点検工	目視点検工	3号マンホール以下、深さ3m以下		40基/日	80基/日	
	管口テレビカメラ点検工	3号マンホール以下、深さ3m以下		30基/日	60基/日	
	マンホール蓋点検工	マンホール蓋		40基/日	80基/日	
視覚調査工	マンホール目視調査工	3号マンホール以下、深さ6m以下		30基/日	60基/日	
	管内潜行目視調査工	管径800～1,000mm未満		400m/日	1,000m/日	
		管径1,000～1,500mm未満		500m/日		
		管径1,500～2,000mm未満		600m/日		
	本管テレビカメラ調査工	小中口径	直視側視式	管径800mm未満 ヒューム管、塩ビ管(単管長2m以上)	300m/日	600m/日
				管径800mm未満 陶管(単管長2m未満)	180m/日	360m/日
				新設管 管径800mm未満	400m/日	1,000m/日
			展開図化式 管径800mm未満	450m/日	450m/日	
	大口径	直視側視式 管径800～2,000mm未満		300m/日	600m/日	
		取付け管 テレビカメラ調査工		公共ますの位置 公道上 公共ますの位置 宅地内	30箇所/日 24箇所/日	80箇所/日
誤接合調査工	送煙試験工		本管 宅地内(雨どい含む)	500m/日 24戸/日	200m/日 30戸/日	
	音響試験工		宅地内(雨どい含む)	24戸/日	30戸/日	
	染料試験工		宅地内(雨どい除く)	24戸/日	30戸/日	
水理調査工	流量計測工	設置	流速・水位法：管径150～800mm未満	6箇所/日	[30日計測] 1箇所/日	
			水位法：管径150～450mm未満	4箇所/日		
		巡回点検	機械点検、データ回収、7日以内に1回	10箇所/日	[15日計測] 2箇所/日	
	撤去			10箇所/日		
	揚水試験工	堰揚水	管径200～800mm未満	12箇所/日	36箇所/日	
		ポンプ揚水	管径200～800mm未満	4箇所/日		
	降雨観測工	設置	転倒ます型雨量計	6箇所/日	32箇所/日	
		巡回点検	機械点検、データ回収、7日以内に1回	16箇所/日		
		撤去				10箇所/日
注水試験工		マンホール及び本管	本管径350mm以下	300m/日	3,000m/日	
			本管径400～450mm	150m/日		
			本管径500～800mm未満	100m/日		
		ます及び取付け管 取付け管径200mm以下	30箇所/日	100箇所/日		
水圧・圧気試験工			本管径200～350mm以下	60箇所/日	100箇所/日	
			本管径400～600mm未満	40箇所/日		
機能耐久調査工	傾斜測定工	管径200～800mm未満		100m/日	100m/日	
	偏平測定工	管径200～800mm未満		100m/日	100m/日	
	中性化試験工	0号～5号マンホール、深さ5m以下		15測点/日	30測点/日	
		管径800～1,200mm未満		7測点/日		
		管径1,200～2,000mm以下		10測点/日		
	鉄筋腐食試験工	0号～5号マンホール、深さ5m以下		10測点/日	30測点/日	
		管径800～1,200mm未満		5測点/日		
		管径1,200～2,000mm以下		7測点/日		
	圧縮強度試験工	0号～5号マンホール、深さ5m以下		15測点/日	30測点/日	
		管径800～1,200mm未満		7測点/日		
管径1,200～2,000mm以下		10測点/日				
衝撃弾性波検査法調査工	鉄筋コンクリート管1種 管径200～350mm以下(単管長2.0m)		340m/日	劣化調査報告書 600m/日 (弾性波解析費 等別途計上)		
	鉄筋コンクリート管1種 管径400～700mm以下(単管長2.43m)		260m/日			
環境状態調査工	地下水位調査工	設置	マンホール3号以下、深さ3m以下	5基/日	10基/日	
		巡回点検	機械点検、データ回収、7日以内に1回	40基/日		
		撤去				10基/日
	水質・ガス調査工	試料採取(マンホール)、室内分析		16基/日	室内分析費計上	
空洞化探査工	測線設定			2,000m/日	1,000m/日	
	探査	地中探査レーダー		1,000m/日		
管きよ洗浄工			本管径800mm未満	555m/日	—	

注) 報告書作成はデータ等の集計までであり、解析や特殊な作業を行うものについては、個別に見積り対応とする。